GMINA GNIEWINO
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280
www.gniewino.pl

Nr sprawy:.271.2.2015
Wyjaśnienia nr 2

02.02.2015 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na budowę dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w Nadolu – II etap

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, wyjaśniamy co następuje:

PYTANIE WYKONAWCY:

1. Prosimy o informacje z jakich branż kierowników należy ująć w wykazie osób (załącznik nr 4).

2. Ponieważ w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brakuje szczegółów wykonania muru oporowego, to zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków konstrukcyjnych tego muru.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. 1
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania bądź dysponowania określonymi osobami, w związku z czym nie jest wymagane wypełnianie znajdującego się we wzorach dokumentów zał. nr 4.

Ad. 2

Parametry techniczne dla zaprojektowanego muru oporowego:
- lokalizacja muru oporowego – odcinek drogi C-M-N-O-G hm 1+12,00 – 1+27,00
- długość muru – 15,0 m
- klasa betonu – C25/30
- zadanie – podtrzymanie korpusu drogowego na granicy z działką prywatną,
- niweleta górnej płaszczyzny muru – dostosować do niwelety krawężnika z przewyższeniem + 10 cm,
- wymiary muru – szerokość – 0,30 m, wysokość konstrukcyjna – 1,70 m
- ława – piasek gruboziarnisty, pospółka – szerokość ławy – 0,70 m, wysokość – 0,20 m,
- wskaźnik zagęszczenia ławy - 0,98,
- zbrojenie dwustronne:
  - wewnętrzne (od strony jezdni) – siatka wysokości 1,60 m z prętów Ø 16 mm w rozstawie oczek 20 cm w kwadracie,
  - zewnętrzna – siatka wysokości 1,60 m z prętów Ø 12 mm – rozstaw jw.,
- stal zbrojeniowa klasy (A-II) BST 500S
- otulina zbrojenia – zgodnie z normą

GD

- dopuszcza się łączenie prefabrykatów siatkowych poprzez spawanie – zakład zgodnie z normą,
- izolacja muru – elementy żelbetowe stykające się z gruntem pokryć : abizolem R gruntującym, oraz abizolem P.
- zasypanie muru gruntem wraz z zagęszczeniem od strony drogi – po osiągnięciu wytrzymałości konstrukcyjnej, od strony zewnętrznej zachować obsypkę do + 1,20 m od podstawy konstrukcji żelbetowej,
- poręcz stalowa osadzona w murze – wysokość 1,0 m, z rur stalowych - Øzewn- 60 mm- (Ø51/3,6 mm) – słupki, pochwyt, przepona pozioma, pochwyt zakończony łbem kulistym, (dopuszcza się wykonanie poręczy z elementów segmentowych dług. 2,0 m).
- zabezpieczenie antykorozyjne – podkład – farba olejna miniowa, warstwa wierzchnia – farba olejna ftalowa dwuwarstwowo.

z up. Wójta Gminy Gniewino

Mirosław Marcinkiewicz
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy,
Infrastruktury i Środowiska

GD