GMINA GNIEWINO
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280
www.gniewino.pl

Nr sprawy: 271.09.2016 03.01.2017 r.

Wyjaśnienia nr 3

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Roboty budowlane w zakresie dróg i chodników na terenie Gminy Gniewino"

Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, wyjaśniamy co następuje:

I.

PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy – Budowa chodnika w m. Perlino:

1. Czy zadanie przewiduje wycinkę drzew zgodnie z planem sytuacyjnym?
2. Czy zamawiający posiada niezbędne pozwolenia na wycinkę drzew?
3. Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością będzie drzewo pochodzące z wycinki.
4. Prosimy o potwierdzenie, że stałą organizację ruchu należy wykonać zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu.

- ul. Piaskowa Gniewino:

1. Prosimy o potwierdzenie że zadanie nie przewiduje wycinki drzew.
2. Czy zamawiający potwierdza, że posiada aktualne uzgodnienia ze wszystkimi gestorami.

- ul. Ogrodowa Gniewino

1. Czy zamawiający potwierdza, że posiada aktualne uzgodnienia ze wszystkimi gestorami.

- Słuszewo- Rybienko:

1. Prosimy o potwierdzenie, że na pobocza należy zastosować KŁSM 0/31,5 a niedopuszczalne jest zastosowanie frezu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie uzgodnienia dotyczące inwestycji są ważne, a w przypadku stwierdzenia nieważności jakiejkolwiek decyzji/uzgodnienia Inwestor rozstrzygnie sprawę we własnym zakresie.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności uzgodnień/uzgodnienia/decyzji, które uniemożliwią wykonanie prac prowadzonych przez Wykonawcę, Inwestor pokryje wszelkie koszty przestoju oraz przychyli się do przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli będzie on zagrożony.

- ogólne:

GD

1. Prosimy o informację czy do oferty należy zamieścić kosztorysy ofertowe.
2. Prosimy o sprecyzowanie kolorystyki kostki betonowej jaką należy zastosować na poszczególnych nawierzchniach.
3. Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcia (z wyznaczeniem objazdów tymczasowych) przebudowywanych odcinków dróg na czas wykonywania robót?
4. Prosimy o informację czyją własnością jest materiał pochodzący z rozbiórki: gruz betonowy, krawężniki, płytki, itp....
5. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przekazał dane i dokumenty mające wpływ na proces budowlany, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, kosztorysy ofertowe są kompletne w stopniu umożliwiającym należyte wywiązanie się przez Wykonawcę z jego zobowiązań umownych.
6. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że termin wykonania zadania może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

   a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

   b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

   c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

   d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych,

   e) działania siły wyższej (np.klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

   f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

   g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków wykonania, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budynku,

   h) wystąpienia robót dodatkowych, które są konieczne do wykonania ww. zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Ad. 1

Budowa chodnika w m. Perlino:

1. Drzewa zostały usunięte wcześniej.
2. nie dotyczy

3. nie dotyczy
4. Stałą organizację ruchu należy wykonać zgodnie z projektem.

ul. Piaskowa Gniewino:

1. Zadanie nie przewiduje wycinki drzew
2. Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia dokumentacji, w przypadku stwierdzenia braku bądź utraty ważności jakichkolwiek decyzji/uzgodnień skutki takiego stanu w całości obciążą Zamawiającego.

ul. Ogrodowa Gniewino

1. Zamawiający posiada aktualne wszystkie wymagane uzgodnienia.

Słuszewo- Rybienko:

1. Potwierdzamy, że odpowiednim materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane kamienne frakcji 0/31, które należy zastosować do wykonania podbudowy na wskazanych odcinkach pobocza.
2. Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia dokumentacji, w przypadku stwierdzenia braku bądź utraty ważności jakichkolwiek decyzji/uzgodnień skutki takiego stanu w całości obciążą Zamawiającego

ogólne:

1. Zgodnie z zapisami siwz, do oferty nie należy dołączać kosztorysów, będą one wymagane przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
2. Chodnik w Perlinie i przy ul. Piaskowej należy wykonać z kostki w kolorach: grafit, żółty i bordo w równych proporcjach, zjazdy grafitowe. Chodnik w ul. Ogrodowej należy wykonać z kostko szarej z czerwonym pasem oddzielającym.
3. Wykonawca sporządzi plan organizacji ruchu na czas budowy, który może w uzasadnionych przypadkach przewidywać czasowe zamknięcie odcinków dróg z wyznaczeniem objazdów.
4. Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje (utylizacja) materiał pochodzący z rozbiórki.
5. Zamawiający umieścił na stronie internetową kompletną dokumentację niezbędną do sporządzenia oferty i wykonania robót budowlanych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości opóźnienia realizacji robót budowlanych za wyjątkiem wystąpienia przesłanek, o których mowa w rozdziale XVII siwz.

z up. Wójta Gminy Gniewino
mgr Danuta Fedyniak
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy,
Infrastruktury i Środowiska