84-250 Gniewino 18.08.2017

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Gniewino
Pomorska 8
84-250 Gniewino

Nr Umowy:
Nr Kosztorysu: 03.08.17

Budowa:

Przestawienie piecy kaflowych

Obiekt:

Lokale mieszkalnye,komunalne

Instalacja:

Adres: Chynowie 4/4, 4/2, Czymanowo ul. Energetyków 1, Perlino ul. Lipowa 16/3, Mierzymo 26/34

Sporządził:

Mirosław Trocki
ul. Szkolna 8
84-250 Gniewino
604095041

Zatwierdził:

A) ROBOTY ZDUŃSKIE- PRZESTAWIENIE PIECA W LOKALU NR 4/4 W CHYNOWIE

001) KNR 401-1001-06000-
przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi przy objętości ponad 1,0 m3
0,50X0,70X2,0=0,70M3

Ilość: 0,7000 m3

002) KNR 401-0108-11000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
1,0X0,7=0,7

Ilość: 0,7000 m3

003) KNR 401-0108-12000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto dalsze 19 km

Ilość: 0,7000 m3

004) KNR 401-1001-09000-
Analiza indywidualna - Osprzętu piecowy dla 1 szt. pieca ceramicznego

Ilość: 1,0000 szt

B) ROBOTY ZDUNSKIE- PRZESTAWIENIE PIECA W LOKALU NR 3 PRZY UL. LIPOWEJ 16 W PERLINIE

005) KNR 401-1001-06000-
przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi przy objętości ponad 1,0 m3
0,50X0,70X2,0=0,70M3

Ilość: 0,7000 m3

006) KNR 401-0108-11000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
1,0X0,7=0,7

Ilość: 0,7000 m3

007) KNR 401-0108-12000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto dalsze 19 km

Ilość: 0,7000 m3

008) KNR 401-1001-09000-
Analiza indywidualna - Osprzętu piecowy dla 1 szt. pieca ceramicznego

Ilość: 1,0000 szt

C) ROBOTY ZDUŃSKIE- PRZESTAWIENIE PIECA W LOKALU KOMUNALNYM NR\1 PRZY UL. ENERGETYKÓW W CZYMANOWIE

009) KNR 401-1001-06000-
przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi przy objętości ponad 1,0 m3
0,50X0,70X2,0=0,70M3

Ilość: 0,7000 m3

010) KNR 401-0108-11000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
1,0X0,7=0,7

Ilość: 0,7000 m3

011) KNR 401-0108-12000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Przyjęto dalsze 19 km

Ilość: 0,7000 m3

012) KNR 401-1001-09000-
Analiza indywidualna - Osprzętu piecowy dla 1 szt. pieca ceramicznego

Ilość: 1,0000 szt

D) ROBOTY ZDUŃSKIE-POSTAWIENIE PIECA KAFLOWEGO W LOKALU NR 4/2 W CHYNOWIE

013) KNR 401-1011-02000-
rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami
0,50x0,70x2,0=0,70m3

Ilość: 0,7000 m3

014) KNR 401-0106-04000-
usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię

Ilość: 0,7000 m3

015) KNR 401-0303-04000-
uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej,ścianki grubości 1/2 cegły
= wykonanie fundamentu pod piec
0,56x0,82=0,46

Ilość: 0,4600 m2

016) KNR 202-1301-07000-
piece stałopalne,ceramiczne typu b-2 z kafli kwadratowych,znormalizowane o kubaturze do 1,0 m3.
0,60x0,70x2,0 z kafli kwadratowych

Ilość: 1,0000 szt

017) KNR 401-0310-03000-
przemurowanie przewodów kominowych, wykucie otworów

Ilość: 1,0000 szt

018) KNR 401-0310-04000-
przemurowanie przewodów kominowych, zamurowanie otworów. użycie zaprawy z wapna suchogaszonego

Ilość: 1,0000 szt

019) KNR 401-0310-06000-
przemurowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów

Ilość: 1,0000 m

020) KNR 401-0108-11000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
1,0X0,7=0,7

Ilość: 0,7000 m3

E) ROBOTY ZDUŃSKIE-POSTAWIENIE PIECA KUCHENNEGO W LOKALU NR 26/3 W MIERZYNIE

021) KNR 401-1011-02000-
rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami
0,50x0,70x1,0=0,35m3

Ilość: 0,3500 m3

022) KNR 401-0106-04000-
usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię

Ilość: 0,3500 m3

023) KNR 202-1301-07000-
piece stałopalne,ceramiczne typu b-2 z kafli kwadratowych,znormalizowane o kubaturze do 1,0 m3.
0,60x0,70x1,0 z kafli kwadratowych

Ilość: 1,0000 szt

024) KNR 401-0310-03000-
przemurowanie przewodów kominowych, wykucie otworów

Ilość: 1,0000 szt

025) KNR 401-0310-04000-
przemurowanie przewodów kominowych, zamurowanie otworów. użycie zaprawy z wapna suchogaszonego

Ilość: 1,0000 szt

026) KNR 401-0310-06000-
przemurowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów

Ilość: 1,0000 m

027) KNR 401-0108-11000-
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
1,0X0,35=0,35

Ilość: 0,3500 m3